

Data opracowania: 2009-08-16

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DROZDOWIE

---

Adres inwestycji:

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>1. KNR 4-01 0212-0100</b> Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m <sup>3</sup>	<b>14,6400</b>
0,15*(2*27,32+13,94+3,90+7,73+2,30+3,0+2,30+2,25+3,95+0,80+4,0 0+4,30+3,90-1,60-4,0-3,8)*1,00	14,6415
<b>2. KNR 4-01 0701-0600</b> Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowej Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>169,8000</b>
1,70*(97,60+2,9*0,20+0,85*2)	169,7960
<b>3. KNR 4-01 0108-1200</b> Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Jednostka: 1 m <sup>3</sup>	<b>18,0400</b>
14,64+0,02*169,8	18,0360
<b>4. KNR 0-40 0206-1600</b> Wyk. poz. izol. przeciwwilg. metodą iniekcji niskociśn. w murze z cegły z wtrąc. kam. polnego lub łupanego. Wykonanie iniekcji w murach o grubości pow. 95-100 cm Jednostka: 1 m	<b>97,6000</b>
97,6	97,6000
<b>5. KNR 0-40 0208-0100 analogia</b> Wykonanie jednego cyklu krzemiankowania. Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>119,8600</b>
1,20*169,796/1,70	119,8560
<b>6. KNR 0-40 0208-0200 analogia</b> Gruntowanie - zabiegi antysołne. Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>119,8600</b>
119,86	119,8600
<b>7. KNR 0-40 0208-0300 analogia</b> Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni. Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>119,8600</b>
119,86	119,8600
<b>8. KNR 0-40 0209-0200</b> Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczerwna. Wykonanie obrzutki ręcznie - nakładanie zaprawy brodawkowato. Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>119,8600</b>
119,86	119,8600
<b>9. KNR 0-40 0103-0200</b> Uszczelnienie muru w strefie przygruntowej - uszczelnienie cokołu - pod tynk Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>49,9400</b>
0,50*169,796/1,70	49,9400
<b>10. KNR 0-40 0210-0100</b> Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie. Tynk jednowarstwowy o grubości 1 cm. Jednostka: 1 m <sup>2</sup>	<b>169,8000</b>
119,86+49,94	169,8000

Opis robót	Ilość robót
<p>11. KNR 0-40 0210-0200</p> <p>Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie. Dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku.</p> <p>Krotność = 2</p> <p>Jednostka: 1 m<sup>2</sup></p>	<p>169,8000</p>
<p>169,8</p>	<p>169,8000</p>
<p>12. KNR 2-31 0407-0500</p> <p>Obrzeża betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową</p> <p>Jednostka: 100 m</p>	<p>0,9760</p>
<p>97,6</p>	<p>97,6000</p>
<p>13. KNR 4-01 0607-0500 analogia</p> <p>Wykonanie opaski z kruszywa naturalnego 8-24mm o gr. 12 cm</p> <p>Jednostka: 1 m<sup>2</sup></p>	<p>97,6000</p>
<p>97,6*1,0</p>	<p>97,6000</p>