

ZNŁ.sz /40301/44/10

## POZWOLENIE

Na podstawie art.6 ust.1 pkt lit.c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt. 1, ust. 5, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568), stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz.1579 ) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku z dn. 22.02.2010 r. Ks. Aleksandra Suchockiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Drozdowie o wydanie pozwolenia na prace remontowo-konserwatorskie elewacji zewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego w Drozdowie, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.04.1981 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży.

p o z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Drozdowie na prace remontowo – konserwatorskie elewacji zewnętrznych kościoła parafialnego w Drozdowie polegające na:

ETAP I. Remont i konserwacja strefy cokołowej budynku – 2010 r.:

### I. Roboty przygotowawcze

- 15.1. Skucie opaski betonowej wokół kościoła z wywiezieniem gruzu.
- 15.2. Skucie i wywiezienie tynków z cokołów oraz z powierzchni elewacji w miejscach zasolonych i uszkodzonych.
16. Wykonanie przepony poziomej muru metodą iniekcji niskociśnieniowej.
17. Wykonanie odsolenia murów.
18. Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni.
19. Wykonanie izolacji przeciwwodnej w rejonie przyziemia.
20. Wykonanie podłoża pod tynki renowacyjne (magazynowe).
21. Wykonanie tynków renowacyjnych.
22. Wykonanie chwytaka wód rozbryzgowych metodą opaski z tłuczni mineralnego z odprowadzeniem wód.

ETAP II. Prace naprawcze i konserwatorskie elementów elewacji powyżej cokołu, malowanie całej elewacji.

### 31. Roboty przygotowawcze:

Wykonanie rusztowań, schodów, pochylni, balustrad i daszków zabezpieczających niezbędnych dróg dojazdowych dla robót remontowo konserwatorskich.

32. Oczyszczenie powierzchni elewacji ze starej zżuszczonej farby.
33. Skucie i wywiezienie tynków z powierzchni elewacji w miejscach uszkodzonych.
34. Wykonanie impregnacji środkami mineralnymi (silikaty, krzemiany) miejsc odkrytych na murach elewacji.
35. Wykonanie wyrównania murów miejsc jak wyżej.
36. Wykonanie w miejscach jw. tynków renowacyjnych czyli lekkich tynków wapienno cementowych fabrycznych, lub tynków wapienno cementowym o składzie zbliżonym do oryginalnego, z uwzględnieniem faktury naśladowującej dawne części - „zacieranie” aż do zgubienia miejsca łączenia.
37. Przegląd i konserwacja kamiennych detali architektonicznych (głowice kolumn, bazy). Rekonstrukcja uszkodzonych elementów detali z wykonaniem zespolenia kolorystycznego.
38. Naprawa i rekonstrukcja uszkodzonych elementów tynków ciągnionych-gzysów.
39. Przegląd, konserwacja z ewentualnym demontażem i naprawą uszkodzonych elementów obróbek blacharskich i rur spustowych.

40. Uzupelnienie braków tynków wynikłych z wymiany obróbek blacharskich oraz detali i elementów ciągnionych metodą jak w punkcie 6.
41. Gruntowanie przez krzemianowanie powierzchni starych tynków zewnętrznych.
42. Malowanie 3x ścian fasady farbami polikrzemianowymi z grupy II wg dawnej kolorystyki elewacji.
43. Remont schodów wejścia głównego.
44. Remont schodów do kruchty kościoła.
45. Wykonanie nowego wjazdu bramowego i bramy od strony ulicy Głównej (droga pożarowa i niezbędny dojazd remontowy).

ETAP III. Prace uzupełniające na terenie wokół kościoła.

1. Remont muru ogrodzenia.

8. Wykonanie ścieżek wokół kościoła i dojazdu od strony ulicy Głównej.
9. Zagospodarowanie terenów zieleni.
10. Wykonanie oświetlenia elewacji kościoła.

w oparciu o PROJEKT  
PRAC REMONTOWO KONSERWATORSKICH PRZY BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W  
DROZDOWIE sporządzony przez mgr inż. Arch. Teresę Chwał

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac: marzec - maj 2010 r. – I etap, II i III etap do 30.06.2011 r.

Wykonawcą robót będzie wyłoniony w drodze przetargu:

Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań i poszukiwań.

Przy spełnieniu następujących warunków dodatkowych:

1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.
2. Niezwłoczne zawiadomienie o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

### Uzasadnienie

Do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży wpłynął dnia 22 lutego 2010 roku wniosek Ks. Aleksandra Suchockiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Drozdowie o wydanie pozwolenia na prace remontowo-konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Drozdowie, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.04.1981 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży.

Do wniosku dołączono projekt „Projekt prac remontowo – konserwatorskich przy budynku kościoła parafialnego w Drozdowie” opracowany przez mgr inż. arch. Teresę Chwał.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że prace dotyczą obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości. Stąd, zgodnie z art. 36 ust. 3, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568), konieczność uzgodnienia wszelkich prac remontowych, konserwatorskich i badawczych prowadzonych przy tych obiektach i uzyskania pozwolenia na ich realizację.

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba w Drozdowie wzniesiony został w stylu neoromańskim z fundacji Franciszka Lutoslawskiego, wg. projektu Witolda Lanciego. Obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną, w ostatnich latach dokonano wymiany pokrycia dachowego na blachę miedzianą. Obecnie w złym stanie technicznym znajdują się elewacje kościoła, które wymagają wykonania pilnie prac remontowo-konserwatorskich.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Otrzymanie niniejszego pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego.

Z up. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
*B. G.*  
*Bolesław Gładowski*  
KIEROWNIK DELEGATURY W ŁOMŻY

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Ap. w Drozdowie.  
a.a

Do wiadomości:

1. Kuria Diecezjalna w Łomży  
2. Starostwo Powiatowe w Łomży.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006, poz.1635) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82 zł.