

Charakterystyka obiektu

Remontowi podlega elewacja kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie w zakresie:
-Skucia tynków uszkodzonych ,impregnacja środkami mineralnymi ściani wykonanie tynków renowacyjnych, rekonstrukcja uszkodzonych detali, naprawa tynków ciągnionych- gzymsów ,naprawa i wymiana obróbek z blachy miedzianej ;
wykonania przygotowania powierzchni tynków pod 3-krotne malowanie farbami silikatowymi Keim -Palette Exclusiv z wyodrębnieniem kolorystycznym pilastrów ,attyk, portali, gzymsów, obwiedni okien, i drzwi i wszystkich detali architektonicznych.

1) - Fronton z wieżą nad kruchtą - pow .239,89m² ; pilastry 25,49m² ,portal drzwi gl- 37,68 m²; ; gzyms arkadkowy - 82,80m²; gzyms na rozecie -6,40m²; obwiednie okien okrągłych i ościeża rozetek -12,57m² ; kolumny 26,37m²+ 5,0m²+ 5,42 m²= 36,79m² ; łuki nad kolumnami -6,59m²; gzyms arkadowy wieżyczki nad kruchtą z gzymsem zwińcującym - 8,59 m²

2) - Ściany boczne-pow 394,00m²; pilastry 53,00m²; obwiednie okien 10,56m²; gzyms-27,65m²; ościeża okienne -7,45m²; obwiednie drzwi bocznych -4,0m²

3) - - ścian tylna od strony prezbiterium - pow- 263,00m²; gzyms arkadkowy- 10,00 m²; ościeża okien 21,00 m² ;

4) - wieża dzwonna pow - 353,00 m²; gzyms arkadowy - 23,46m² ; obwiednie i ościeża okien- 47,10m²

5) - montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15m na wiży do 20 m - o pow.1442,64 m²

Uwaga : przyjęte pozycje katalogowe są jako zastępcze w celu określenia zakresu robót
